

PRESUPUESTO

PROPIETARIO:

PROYECTO :

No.	Descripción	Cant	UD.	P.U.	Total
1	Preliminares				
1.01	Desmonte de la capa asfáltica	706.70	M2		-
1.02	Replanteo General	706.70	M2		-
1.03	Excavación Zapatas Columnas	47.25	M3		-
1.04	Excavación Vigas de Amarre	104.32	M3		-
1.05	Bote de maetiales Producto de excavación	257.58	M3		-
1.06	Relleno y compactación de material de mina	424.02	M3		-
1.07	Demolición pared edificio existente para conexión con nuevo	1.00	Ud		-
2	Suministro y Construcción				
2.01	Hormigón armado en zapatas de columnas 1.2 x 1.2 x 0.35	5.04	M3		-
2.02	Hormigón armado 250 Kg/Cm2 en columnas	11.18	M3		-
2.03	Hormigón armado 250 Kg/Cm2 en Vigas de amarre	20.36	M3		-
2.04	Hormigón armado 210 Kg/Cm2 en rampas entrada y minusvalidos	7.20	M3		-
2.05	Losa de Piso con malla electrosoldada, hormigón 210 Kg/Cm2	93.39	M3		-
2.06	Zapata de muros 8" 0.6 x 0.25	9.42	M3		-
2.07	Muros de Block de 8" , 3/8"@0.4m	66.90	M2		-
2.08	Suministro e Instalación, Muros de foam con malla electrosoldada ambas caras de 4"	573.76	M2		-
2.09	Escaleta en tola corugada y viga H	5.70	MI		-
2.10	Estructura Metálica, columnas, vigas, aluzing calibre 26, correas galvanizadas tipo z 6", messanini con planchas de Metaldeck	608.44	M2		-
3	Plomeria				
3.01	Salida agua potable en polietileno de 1/2"	18.00	Ud		-
3.02	Salida sanitaria de PVC 4"	7.00	Ud		-
3.03	Salida sanitaria PVC 2"	8.00	Ud		-
3.04	Inodoro Bath Collection	7.00	Ud		-
3.05	Lavamanos tope Bath Collection + salidas	5.00	Ud		-
3.06	Desague de piso 2" con rejilla acero inoxidable	8.00	Ud		-
3.07	Fregadero acero inoxidable sencillo	1.00	Ud		-
3.08	Fregadero acero inoxidable Doble	1.00	Ud		-
3.09	Orinal	3.00	Ud		-
3.10	Camara de inspección	4.00	Ud		-
3.11	Trampa de grasa	1.00	Ud		-
3.12	Interconexión drenaje actual	2.00	Ud		-
4	Eléctricidad				
4.01	Luz Cenital	6.00	Ud		-
4.02	Luces área de Salon conferencias	12.00	Ud		-
4.03	Lampara 2x2 para plafond	21.00	Ud		-
4.04	Luces exteriores	19.00	Ud		-
4.05	Interruptor sencillo	7.00	Ud		-
4.06	Interruptor Doble	4.00	Ud		-
4.07	Interruptor tres vias	2.00	Ud		-
4.08	Toma corriente doble 110v	28.00	Ud		-
4.09	Toma corriente doble 200v	4.00	Ud		-
4.10	Salida telefono	5.00	Ud		-
4.11	Salida Data	8.00	Ud		-
4.12	Panel distribución 24 espacios	1.00	Ud		-

4.13	Interconexión con transformador actual	1.00	Lote			-
5	Terminaciones y Suministros					
5.01	Fraguache general	1,281.32	M2			-
5.02	Pañete en muros de blocks	133.80	M2			-
5.03	Pañete en muros de Foam	1,147.52	M2			-
5.04	Cantos	108.00	MI			-
5.05	Mochetas	54.00	MI			-
5.06	Porcelanato Blanco para piso	730.00	M2			-
5.07	Zocalos	149.00	MI			-
5.08	Ceramicas Baños y cocinas	128.43	M2			-
5.09	Cristales fijos en fachada entrada	1.00	lote			-
5.10	Puertas flotantes dobles	3.00	UD			-
5.11	Puerta de cristal una hoja	1.00	UD			-
5.12	Puertas de Polimetal Doble	1.00	UD			-
5.13	Puertas de polimetal sencilla	5.00	UD			-
5.14	Pintura Acrilica	1,281.32	M2			-
5.15	Plafond 2x2 para baños	48.00	M2			-
5.16	Plafond fisurado 2x2 área salon principal	521.46	M2			-
5.17	Plafond 2x2 para oficinas	75.00	M2			-
5.18	Ventanas Proyectadas	38.00	UD			-
5.19	Ventanas celocias	12.00	Ud			-
5.20	Fachada para jardin vivo en malla elctrosoldada, igual que edificio Administrativo	286.88	M2			-
5.21	Pasa mano escalera en acero inoxidable y cristal para subir 2do piso	1.00	Lote			-
5.22	Facia en todo el bordes de los techos en den-glass	297.50	M2			-
5.23	Figuras en relieve, igual forma verja existente jardin en muros exteriores	194.64	M2			-
5.24	Techo entrada en columnas de tubos de hierro de 10" y 1 1/2" con techo en acrilico	1.00	Lote			-
5.25	Aceras perimetrales	157.50	M2			-
5.26	Escalones granito	26.00	MI			-
5.27	Revestimiento escalera en granito natural	1.00	lote			-
Sub-+Total						
Gastos Administración						
		3%				-
Imprevistos						
		5%				-
Beneficios						
		10%				
Transporte						
		2.5%				
Pension y jubilación						
		1%				
Codia						
		0.1%				
Seguros y Fianzas						
		3.5%				
Indirectos						
Itbis Servicios Profesionales						
Total R.D.						
						-