

PROYECTO: CONSTRUCCION DE JARDIN INFANTIL 2102.74 M2, EN EL JARDIN BOTANICO DE LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, R.D.

VALOR NETO PRESUPUESTADO... RD\$

ITEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	VALOR	SUBTOTAL
1.0 PRELIMINARES						
1.1	LIMPIEZA, NIVELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	2,102.74	m ²		0.00	
1.2	ALMACEN PARA MATERIALES (FURGON O CASETA EN PLYWOOD)	1.00	ud		0.00	
1.3	RECONOCIMIENTO Y REPLANTEO	2,102.74	m ²		0.00	
SUBTOTAL PRELIMINARES RD\$						0.00
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.1	ESCAVACIÓN	1051.37	m3		0.00	
2.2	BOTE CAPA VEGETAL	1366.78	m3		0.00	
2.3	REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO CON CALICHE	1366.78	m3		0.00	
SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA RD\$						0.00
3.0 HORMIGON ARMADO Y MUROS EN BLOQUES						
3.01	BAÑOS	2.00	ud		0.00	
3.02	CAMARA DE INSPECCION	3.00	ud		0.00	
3.03	CASETA DE CONTROL	1.00	ud		0.00	
3.04	LOSA DE HORMIGON	223.00	m ²		0.00	
3.05	CIRCUITO BICICLETAS	200.00	ml		0.00	
3.06	VERJA PERIMETRAL , (parecido al Vivero existente)	192.00	ml		0.00	
3.07	ACERA HORMIGON e=0.10m, MALLA ELECTRTOSOLDADA D2.3 10X10 FROTADO (FC=210 kg/cm ²)	203.04	m ²		0.00	
3.08	DELIMITACIONES Y JARDINERAS EN MUROS DE BLOQUES DE 6", Ø½" @ 0.40m	447.68	m ²		0.00	
SUBTOTAL HORMIGON ARMADO Y MUROS EN BLOQUES RD\$						0.00
4.0 ELECTRICIDAD Y PLOMERIA						
4.01	SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BAÑOS	1.00	lote		0.00	
4.02	SISTEMA DE DRENAJE PARA BAÑOS	1.00	lote		0.00	
4.03	INODOROS	5.00	ud		0.00	
4.04	LAVAMANOS	7.00	ud		0.00	
4.05	ORINALES SIN AGUA (HELVEX)	4.00	ud		0.00	
4.06	SISTEMA DE REGADO DE PLANTAS Y GRAMA	1.00	lote		0.00	
4.07	DIVISIONES INODOROS	5.00	ud		0.00	
4.08	MANO DE OBRA INSTALACION Y MATERIALES ELECTRICOS	1.00	ud		0.00	
4.09	MANO DE OBRA PLOMERIA Y PIEZAS	1.00	ud		0.00	
SUBTOTAL , ELECTRICIDAD Y PLOMERIA RD\$						0.00

PROYECTO: CONSTRUCCION DE JARDIN INFANTIL 2102.74 M2, EN EL JARDIN BOTANICO DE LA PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, R.D.

VALOR NETO PRESUPUESTADO... RD\$

ITEM	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	VALOR	SUBTOTAL
5.0	TERMINACIONES					
5.01	ARENA DE PLAYA	50.97	m ³		0.00	
5.02	GRAVA	43.61	m ³		0.00	
5.03	TIERRA NEGRA	204.50	m ³		0.00	
5.04	GRAMA	818.00	m ²		0.00	
5.05	PUERTAS BAÑOS	4.00	ud		0.00	
5.06	TOPE LAVAMANOS	3.00	ud		0.00	
5.07	CERAMICAS EN PISOS BAÑOS, CAFETERIA Y GAZEBO	69.00	m ²		0.00	
5.08	CERAMICAS REVESTIMIENTOS BAÑOS	79.84	m ²		0.00	
5.09	ZAFACONES	12.00	ud		0.00	
5.10	BANCOS CON JARDINERAS	6.00	ud		0.00	
5.11	BANCOS CIRCULARES	3.00	ud		0.00	
5.12	BANCOS EXTERIORES	6.00	ud		0.00	
5.13	BANCOS EN L	4.00	ud		0.00	
						SUBTOTAL TERMINACIONES RD\$ 0.00
6.0	JUEGOS INFANTILES					
6.01	TREPADORAS	3.00	ud		0.00	
6.02	AREA DE PARQUEO BICICLETAS	2.00	ud		0.00	
6.03	COLUMPIOS DOBLES NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS	2.00	ud		0.00	
6.04	SUBE Y BAJA, NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS	3.00	ud		0.00	
6.05	MESAS Y SILLAS PARA DIBUJOS, NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS	3.00	ud		0.00	
						SUBTOTAL TERMINACIONES RD\$ 0.00
7.0	MISCELANEOS					
7.01	LIMPIEZA FINAL DE TERMINACION	1.00	P/A		0.00	
						SUBTOTAL MISCELANEOS RD\$ 0.00
						SUBTOTAL GENERAL DE COSTOS DIRECTOS RD\$ 0.00
	GASTOS INDIRECTOS					
	DIRECCION TECNICA Y RESPONSABILIDAD			10.00%	0.00	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS			3.00%	0.00	
	IMPREVISTOS			5.00%	0.00	
	TRANSPORTE			2.50%	0.00	
	SUPERVISION			5.00%	0.00	
	SEGUROS Y FIANZAS			3.50%	0.00	
	PENSION Y JUBILACION			1.00%	0.00	
	CODIA			0.10%	0.00	
	Itbis (18% DE LA DIRECCION TECNICA Y RESPONSABILIDAD)			18% DEL 10%	0.00	
						SUBTOTAL GENERAL GASTOS INDIRECTOS.....RD\$ 0.00
						TOTAL GENERAL.....RD\$ 0.00